
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Różne roboty remontowe(schody nożycowe, podłoga i wyłaz dachowy) w Budynku Administracyjno-Biuro-
wym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
ADRES INWESTYCJI : Budynek Administracyjno-Biurowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku , Al. Zwycięstwa
16/17
INWESTOR : Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
ADRES INWESTORA : Al. Zwycięstwa 16/17 , Gdańsk
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : M.Lewandowski
DATA OPRACOWANIA : 04.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Podłoga			
1	KNR 2-02 d.1 1110-04	Ślepa podłoga z desek o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo Analogia: Ułożenie ślepej podłogi z desek łączonych na nakładkę, mocowanych na wjręty do istn. belek - deska gr. 32mm (35.0*7.30)*0.40+(6.30*4.50)*0.4	m ² m ²	 113.540	
				RAZEM	113.540
2		Schody strychowe			
2	kalk. własna d.2	Przebudowa sufitu podwieszanego pod montaż schodów na podasze 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	kalk. własna d.2	Zakup i montaż schodów wysuwanych na poddasze - schody stalowe nożycowe np. firmy Fakro o szer. schodów do 55cm i wys. 4,40m-1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		Wyłaz dachowy			
4	KNR 4-01 d.3 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki Analogia: Częściowe rozebranie pokrycia z dachówki w obrębie miejsca na wyłaz dachowy (1.0*1.20)	m ² m ²	 1.200	
				RAZEM	1.200
5	KNR 4-01 d.3 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie łąt ponad 16 cm Analogia: Rozebranie łączenia dachu w obrębie miejsc na nowe okna połaciowe poz.4	m ² m ²	 1.200	
				RAZEM	1.200
6	KNR 4-01 d.3 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk Analogia: Rozebranie deskowania dachu w obrębie miejsc na nowe okna połaciowe poz.4	m ² m ²	 1.200	
				RAZEM	1.200
7	KNR 2-02 d.3 2007-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na stropach Analogia: wykonanie konstr. drewnianej stanowiącej ramę dla okien dachowych poz.4	m ² m ²	 1.200	
				RAZEM	1.200
8	KNR-W 2-02 d.3 1016-01	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 0.5 m2 Montaż wyłazu dachowego np. VELUX GVT 54x83cm 0.54*0.83	m ² m ²	 0.448	
				RAZEM	0.448
9	KNR 4-01 d.3 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic 0.54*2+0.83*2	m m	 2.740	
				RAZEM	2.740
10	KNR 2-02 d.3 0515-05	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 d.3 0507-01	Wymiana pojedynczych dachówek karpiówek Analogia: Ułożenie dachówek z odzysku wokół zamontowanego wyłazu 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	2600621-060	Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II	m ³	2.9520		
2.	-090	Zakup i montaż schodów wysuwanych na poddasze - schody stalowe nożycowe np. firmy Fakro o szer. schodów do 55cm i wys. 4,40m- cena za schody z montażem	kpl	1.0000		
3.	2752101-020	Wyłazy dachowe VELUX GVT 54x83 cm	szt	1.0000		
4.	1343200-033	Wkręty do drewna	kg	23.8434		
5.	1120310-033	Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,50-0,55mm	kg	16.8000		
6.	1348900-020	zamek antywłamaniowy	szt.	0.4480		
7.	1478101-033	silikon	kg	0.2419		
8.	1343399-020	Śruby kotwiące	szt	4.0320		
9.	1478500-033	pianka poliuretanowa	kg	0.1613		
10.	1478101-033	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0.1370		
11.	2601301-060	Listwy iglaste kl.III	m ³	0.0052		
12.	1330499-033	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.2880		
13.	1200202-033	Spoivo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0.0320		
14.	1720211-034	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0021		
15.	8990499-020	Kołki rozporowe	szt.	3.0600		
16.	1330599-033	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0.0800		
17.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM						

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	165.6483		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	39521-148	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	3.8874		
2.	34412-148	Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	m-g	2.0225		
3.	35211-148	żuraw okienny 0.5 t	m-g	0.2800		
4.	39511-148	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0232		
RAZEM						

Słownie: