
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie stropu poddasza w Budynku Administracyjno-Biurowym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku - Poddasze łącznika
ADRES INWESTYCJI : Budynek Administracyjno-Biurowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku , Al. Zwycięstwa 16/17
INWESTOR : Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
ADRES INWESTORA : Al. Zwycięstwa 16/17 , Gdańsk
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : M.Lewandowski
DATA OPRACOWANIA : 04.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Izolacja cieplna			
1	KNR 4-04 d.1 0502-01	Rozebranie otynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich analogia- rozebranie obudowy z płyty gk 2.55*1.0+2.55*1.40	m ² m ²	 6.120	
				RAZEM	6.120
2	KNR 2-02 d.1 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho docieplenie konstr. więźby w p.227 wełną min 15cm 2.55*1.0+0.5*1.45*2.15+2.15*0.40+0.5*1.0*1.0+2.15*1.0+0.5*1.0*1.0+1.40*1.0+3.15*1.90 2.55*1.40+0.5*1.45*2.15+2.15*0.4+0.5*1.0*1.40+2.15*1.40+0.5*1.0*1.40+1.40*1.40+3.15*1.90	m ² m ² m ²	 15.504 18.344	
				RAZEM	33.848
3	KNR AT-09 d.1 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m analogia - ułożenie foli wysokoparoprzepuszczalnej poz.2*1.1	m ² m ²	 37.233	
				RAZEM	37.233
4	KNR 2-02 d.1 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach analogia - zamocowanie nowej płyty gk wodoodpornej poz.1	m ² m ²	 6.120	
				RAZEM	6.120
5	KNR 2-02 d.1 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa izolacja cieplna stropu poddasza wełną gr 15cm (robocizna=1.5) 120.00	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
6	KNR 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) poz.2*50%	m ² m ²	 16.924	
				RAZEM	16.924
7	KNR 2-02 d.1 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.2	m ² m ²	 33.848	
				RAZEM	33.848
8	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.0*2.0*2	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	1750809-050	Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm	m ²	6.3036		
2.	1740103-034	gips budowlany szpachlowy	t	0.1075		
3.	1510809-066	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm ³	8.7666		
4.	1720202-034	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0931		
5.	1332199-033	gwoździe do płyt gipsowych	kg	0.2032		
6.	1602006-060	Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm	m ³	0.1015		
7.	1560302-050	Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm	m ²	4.2840		
8.	1410004-033	atun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%)	kg	1.6924		
9.	2311409-050	Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 150mm	m ²	161.5404		
10.	2642000-060	Łaty i listwy iglaste, nasycone, kl.I	m ³	0.0558		
11.	1332000-033	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.2606		
12.	-050	folia dachowa wysoko paroprzepuszczalna	m ²	46.5412		
13.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM						

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	61.7859		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	39511-148	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	1.6102		
2.	34412-148	Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	m-g	0.2609		
3.	34312-148	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	1.0357		
RAZEM						

Słownie: