

OPIS TECHNICZNY

ZADANIA

- I. Remont wejścia od strony parkingu do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 16/17
- II. Wymiana rynien i rur spustowych na dachach budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 21

OBIEKT:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

ADRES:

Al. Zwycięstwa 16/17, Gdańsk

INWESTOR:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

AUTOR OPRACOWANIA:

Mirosław Lewandowski

DATA OPRACOWANIA:

czerwiec 2012 r.

I.ZADANIA

A) Remont wejścia od strony parkingu do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 16/17

1.Okładziny schodów zewnętrznych

2.Zadaszenie wejścia

Ad.1) Okładziny schodów zewnętrznych

Zakres robót remontowych:

- 1) Rozebranie okładzin posadzki, stopni schodowych i czapki murku oporowego – pow. 7,6m²
- 2) Rozebranie posadzek cementowych i skucie nierówności na schodach na pow. 6,3m²
- 3) Odbicie tynków zewnętrznych na ścianie – pow. 3,8m²
- 4) Wykonanie nowego tynku zewn. kat III
- 5) Wykonanie nowych warstw wyrównawczych, cementowych gładzi na rolkach z cegieł, izolacji przeciwwilgociowych z folii polietylenowej i posadzek zbrojonych siatką stalową.
- 6) Wykonanie izolacji poziomych i pionowych w technologii Ardex lub równoważnej – pow. 11,3m²
- 7) Okładziny z płytek granitowych polerowanych o wym. 30x30x1,5cm na ścianach na pow. 3,8m² oraz na podstopniach na pow. 4,2m²
- 8) Okładziny z płyt granitowych jednolitych antypoślizgowych gr. 2,5cm na stopniach schodowych – 2,4m² oraz na murku oporowym -1,3m²
- 9) Posadzka z płytek granitowych antypoślizgowych o wym. 30x30x1,5cm o pow. 14,6m²
- 10) Montaż wycieraczki o wym. 90x60cm ze stali nierdzewnej

Ad.2) Zadaszenie wejścia

Zakres robót remontowych:

- 1) Montaż szklanego daszku w konstrukcji aluminiowej , szyba hartowana gr. 6mm o pow. 7,4m² plus przegroda pionowa boczna o pow. 5,2m² w technologii jw.

B) Wymiana rynien i rur spustowych na dachach budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 21

1. Roboty remontowe blacharsko – techniczne

Zakres robót remontowych:

- 1) Wymiana rynien z blachy stalowej malowanej na rynny z blachy stalowej powlekanej koloru brązowego (zmiana przekroju rynien na wyższe)
 - fi 120mm – 8,80m
 - fi 150mm – 33,0m
 - fi 180mm – 69,6m
- 2) Wymiana obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej brązowej – 58m²
- 3) Przełożenie w strefach wymiany obróbek pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki ułożonej podwójnie na pow. 41m² oraz uzupełnienie gąsiorów ceramicznych – 6 szt.
- 4) Rozebranie rur spustowych z blachy o średnicy 75mm na dł. 35,9mb oraz o średnicy 100mm na dł. 32,4mb
- 5) Wykonanie i montaż rur spustowych okrągłych z blachy stalowej powlekanej
 - a) fi 100mm – 45,4mb
 - b) fi 120mm – 32,4 mb
- 6) Wykonanie i montaż kolanek z blachy stalowej powlekanej – 40 szt., sztuczerów – 8szt., zbiorniczków – 8szt.
- 7) Wymiana rewizji fi 120mm z PCV – s4 szt.
- 8) Czyszczenie przykanalików o przekroju 120mm – 10 miejsc
- 9) Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną lateksową pow. zewnętrznych gzymsów w strefach pod rynnami na pow. ok. 100m²

II. UWAGI KOŃCOWE

- Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i p.poż oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Użyte materiały muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne, atesty i świadczenia ITB i certyfikaty zastosowania w obiektach użyteczności publicznej

- Z uwagi na czynne obiekty Sądu należy zachować szczególne warunki ostrożności i bezpieczeństwa pracy, wygrodzić i oznakować tablicami informacyjno – ostrzegawczymi strefy robocze.
- Szczegółowe warunki realizacji ustalone będą w toku wprowadzenia wykonawcy na budowę
- Przed złożeniem oferty oferent zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem robót oraz sprawdzeniem przedmiarów z natury

Opracował:
M. Lewandowski

Gdańsk, czerwiec 2012 r.