
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont wejścia do budynku od str. parkingu w Budyńku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
ADRES INWESTYCJI : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
INWESTOR : Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
ADRES INWESTORA : Al. Zwycięstwa 16/17 Gdańsk
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : M.Lewandowski
DATA OPRACOWANIA : 06.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Okładzina schodów zewnętrznych			
1 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		Rozebranie płytek ceram.30x30 <posadzka>1.95*1.39+0.98*0.15 <schody>(0.35+0.15)*1.39*5	m ² m ²	2.858 3.475	
				RAZEM	6.333
2 d.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		skucie podłoża gr 1cm na schodach <schody>(0.35+0.15)*1.39*5	m ²	3.475	
				RAZEM	3.475
3 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		zerwanie posadzki gr 6cm <posadzka>1.95*1.39+0.98*0.15	m ²	2.858	
				RAZEM	2.858
4 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		Analogia- rozebranie czapki na murku z płytek ceramicznych 3.70*0.35	m ²	1.295	
				RAZEM	1.295
5 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		analogia- skucie tynków zewn na ścianie 1.95*1.22+(1.22+0.44)*1.75*0.5	m ²	3.832	
				RAZEM	3.832
6 d.1	kalk. własna	Demontaż wycieraczki metalowej 90x60cm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 14 km	m ³		
		<gruz >poz.1*0.015+poz.2*0.01+poz.3*0.06+poz.4*0.01+poz.5*0.02 A (suma częściowa)	m ³ m ³	0.391 ----- 0.391	
				RAZEM	0.391
8 d.1	kalk. własna	Przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
		poz.7A*1.6	t	0.626	
				RAZEM	0.626
9 d.1	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
		poz.5	m ²	3.832	
				RAZEM	3.832
10 d.1	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 10 mm zatarte na ostro	m ²		
		poz.1	m ²	6.333	
				RAZEM	6.333
11 d.1	KNR 4-01 0312-01	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 ceg. poziomych	m		
		3.70	m	3.700	
				RAZEM	3.700
12 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		folia dwukrotnie z wywinieciem na ściany <posadzka>(1.95*1.39+0.98*0.15)*1.10	m ²	3.143	
				RAZEM	3.143
13 d.1	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m ²		
		<posadzka>1.95*1.39+0.98*0.15	m ²	2.858	
				RAZEM	2.858
14 d.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		siatka o oczkach 10x10cm poz.13	m ²	2.858	
				RAZEM	2.858

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa Analogia: Wykonanie izolacji - gruntowanie preparatem Ardex 2K dwukrotnie (1,3kg/m ²) poz.9+poz.10+poz.11*0.30	m ² m ²	 11.275	
				RAZEM	11.275
16 d.1	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa Analogia: Wykonanie izolacji posadzki - masa izolacyjna dwuskładnikowa ARDEX 8+9 (1,5kg/m ²), poz.15	m ² m ²	 11.275	
				RAZEM	11.275
17 d.1	KNR 2-02 0617-04	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych paskami z folii PCW szerokości 50 cm. Analogia: Montaż taśmy uszczelniającej ARDEX szer 15cm (3.70+1.40)*2+0.45*10	m m	 14.700	
				RAZEM	14.700
18 d.1	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm Płytki na podstopniach Analogia: Ułożenie płytek granitowych posadzkowych mrozoodpornych polerowanych gr 1,5cm o wym 30x30 na klej elastyczny ARDURIT X 7G Plus (2,8kg/m ²) i fugą elastyczną szer 6mm ARDURIT FL(3,0kg/m ²) 1.56*0.30*9	m ² m ²	 4.212	
				RAZEM	4.212
19 d.1	KNR 2-02 0829-10	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą Płytki na ścianach Analogia: Ułożenie płytek granitowych mrozoodpornych mrozoodpornych polerowanych gr 1,5cm o wym 30x30 na klej elastyczny ARDURIT X 7G Plus (2,8kg/m ²) i fugą elastyczną szer 6mm ARDURIT FL(3,0kg/m ²) poz.9	m ² m ²	 3.832	
				RAZEM	3.832
20 d.1	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm Płyty na stopniach Analogia: Ułożenie na stopniach płyt granitowych jednolitych mrozoodpornych i antypoślizgowych gr 2,5cm o wym 139x35cm, na klej elastyczny ARDURIT X 7G Plus (2,8kg/m ²) i fugą elastyczną szer 6mm ARDURIT FL(3,0kg/m ²) 1.39*0.35*5	m ² m ²	 2.432	
				RAZEM	2.432
21 d.1	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm Płyta na murze oporowym Analogia: Ułożenie na murze oporowym jednolitej mrozoodpornej polerowanej płyty granitowej gr 2,5cm o wym 375x35cm, na klej elastyczny ARDURIT X 7G Plus (2,8kg/m ²) i fugą elastyczną szer 6mm ARDURIT FL(3,0kg/m ²) 3.75*0.35	m ² m ²	 1.312	
				RAZEM	1.312
22 d.1	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm Płytki na podeście Analogia: Ułożenie płytek granitowych posadzkowych mrozoodpornych antypoślizgowych gr 1,5cm o wym 30x30 na klej elastyczny ARDURIT X 7G Plus (2,8kg/m ²) i fugą elastyczną szer 6mm ARDURIT FL(3,0kg/m ²) <posadzka>1.95*1.39+0.98*0.15	m ² m ²	 2.858	
				RAZEM	2.858
23 d.1	kalk. własna	Impregnacja płyt i płytek granitowych poz.18+poz.19+poz.20+poz.21+poz.22	m ² m ²	 14.646	
				RAZEM	14.646
24 d.1	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m ² analogia- wycieraczka kratowa ze stali nierdzewnej w ramce 90x60cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Zadaszenie wejścia			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
25 d.2	KSNR 7 0506-01	Aluminiowe daszki nad drzwiami Daszek z profili aluminiowych biały, szklony szybą hartowaną gr 6mm 3.70*2.0	m ² m ²	 7.400	
				RAZEM	7.400
26 d.2	KSNR 7 0505-04	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych nieotwierane - powierzchnia do 10 m2 Ściana słupowo-ryglowa z profili alumin. , szklona szybą hartowaną gr 6mm 3.70*1.40	m ² m ²	 5.180	
				RAZEM	5.180
27 d.2	ZKNR C-2 0703-03	Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o śr. 10 mm i gł. 100 mm w cegle pełnej 24	szt. szt.	 24.000	
				RAZEM	24.000
28 d.2	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe analogia- blachy alumin. opierające szer 20cm 3.70*2+2.0	m m	 9.400	
				RAZEM	9.400

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	-050	Daszek z profilii aluminiowych biały, szklony szybą hartowaną gr 6mm	m ²	7.4000		
2.	-050	Ściana słupowo-ryglowa z profilii alumin. , szklona szybą hartowaną gr 6mm	m ²	5.1800		
3.	-050	Płytki granitowe 30x30cm grubość 1,5 cm, polerowane	m ²	4.3384		
4.	-033	Dwuskładnikowa masa izolacyjna ARDEX 8+9	kg	16.9125		
5.	-050	Płytki granitowe 30x30cm grubość 1,5 cm, polerowane'	m ²	3.9470		
6.	-050	Płyty granitowe jednolite grubość 2,5 cm, antypoślizgowe	m ²	2.5050		
7.	-050	Płytki granitowe 30x30cm grubość 1,5 cm, antypoślizgowe	m ²	2.9437		
8.	-033	Preparat gruntujący pod izolację Ardex 2-K	kg	14.6575		
9.	-050	Płyty granitowe jednolite grubość 2,5 cm, polerowane	m ²	1.3514		
10.	147HEN7101-020	kotwa chemiczna	szt	24.0000		
11.	-050	Impregnacja płyt i płytek granitowych	m ²	14.6460		
12.	-033	Zaprawa klejowa ARDURIT Z 7G Plus	kg	41.0088		
13.	-040	Tęśma uszczelniająca ARDEX szer. 15cm	m	16.1700		
14.	-040	blachy alumin. opierające szer 20cm	m	9.4000		
15.	-033	Zaprawa do spoinowania ARDURIT FL szer. 6mm	kg	43.9380		
16.	1365099-020	wycieraczka kratowa ze stali nierdzewnej w ramce 90x60cm	szt	1.0000		
17.	2380807-060	zaprawa cementowa m. 12	m ³	0.2129		
18.	1331799-050	siatka zbroj. zgrzewana z drutu	m ²	2.9152		
19.	1478101-033	silikon	kg	1.0656		
20.	8990499-020	kołki rozporowe plastikowe	szt.	103.1180		
21.	2380802-060	zaprawa cementowo wapienna m. 15	m ³	0.0809		
22.	1478500-066	Pianka uszczelniająca poliuretanowa	dm ³	0.4144		
23.	1560412-050	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	3.7716		
24.	1478500-066	pianka poliuretanowa	dm ³	0.2960		
25.	-034	Przyjęcie gruzu na wysypisko.'	t	0.6260		
26.	1700301-034	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0112		
27.	2380800-060	zaprawa wapienna m. 4	m ³	0.0107		
28.	2380807-060	zaprawa cementowa m. 80	m ³	0.0070		
29.	2380806-060	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0.0023		
30.	3930000-060	woda z rurociągu	m ³	0.0111		
31.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
					RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	127.3489		
					RAZEM

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	39511-148	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	1.8983		
2.	34412-148	Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	m-g	1.6152		
3.	43211-148	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0740		
					RAZEM	

Słownie: