

OPIS TECHNICZNY

ZADANIA

**Wyprawy tynkarskie i malowanie elewacji w budynku 16/17 Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego
w Gdańsku**

OBIEKT:

Budynki 16/17 cz. „B” i „C” Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

ADRES:

Al. Zwycięstwa 16/17, Gdańsk

INWESTOR:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

AUTOR OPRACOWANIA:

Mirosław Lewandowski

DATA OPRACOWANIA:

maj 2013 r.

I. ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH:

Zakresem robót jest uzupełnienie lub wymiana wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z malowaniem na określonych fragmentach elewacji budynków.

II. OPIS TECHNICZNY ROBÓT:

- czyszczenie i zmycie ścian z usunięciem luźnych i odspojonych wypraw tynkarskich na powierzchni ok. 283 m².
- przygotowanie podłoża poprzez gruntowanie na powierzchni 325 m² i wklejenie siatki na ścianach na powierzchni ok. 224 m².
- wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego strukturalnego na pow. ok. 246 m².
- malowanie wyprawy elewacyjnej farbami silikonowymi dwukrotnie w kolorach istniejących fragmentów elewacji na pow. ok. 327 m².
- wymiana tynków cylindrycznych kat. III na stropach wraz z malowaniem dwukrotnym farbami silikonowymi i zagruntowaniem na pow. ok. 20,5 m².
- zabezpieczenie nawierzchni z kostki folia na pow. ok. 12 m².
- wywóz na wysypisko z przyjęciem i utylizacją materiałów rozbiórkowych i odpadów o masie ok. 2 T.
- rusztowanie zewnętrzne rurowe na pow. zagruntowanych ścian tj. ok. 400 m²
- rusztowanie jednokolumnowe o wys. do 8 m – 12 kolumn.

III. UWAGI KOŃCOWE:

1. Przed złożeniem oferty oferent zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem remontu i do sprawdzenia przedmiarów z natury.
2. Roboty wykonywać należy zgodnie z SIWZ, Specyfikacją Techniczną wykonania i Odbioru Robót, zgodnie ze sztuką budowlaną i z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ.
3. Materiały użyte do remontu muszą posiadać ważne atesty i aprobaty PZH i ITB.

Opracował:
M. Lewandowski

Gdańsk, maj 2013 r.