

OPIS TECHNICZNY

ZADANIA

**Wymiana rynien i rur spustowych oraz montaż płotków przeciwśniegowych
na dachach budynku nr 16/17 cz. „A”
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gdańsku**

OBIEKT:

Budynek nr 16/17 cz. „A” Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

ADRES:

Al. Zwycięstwa 16/17, Gdańsk

INWESTOR:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

AUTOR OPRACOWANIA:

Mirosław Lewandowski

DATA OPRACOWANIA:

maj 2013 r.

I. ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH:

Zakresem robót remontowych jest wymiana rynien dł. ok. 80mb, rur spustowych dł. ok. 132mb, obróbek blacharskich o pow. ok. 50m² oraz montaż płotków przeciwśniegowych na dł. 18,3mb.

II. OPIS TECHNICZNY ROBÓT:

- rozbiórka rynien wiszących z PCV fi 120mm dł. ok 25mb oraz fi 150mm dł. ok. 55mb
- rozbiórka blach nadrynnowych i blach okapowych stalowych ocynkowanych malowanych o pow. ok. 50m² z częściowym rozebraniem dachu ceramicznego na dł. opierzeń.
- rozbiórka rur spustowych z PCV fi 75mm dł. ok. 66mb, fi 100mm dł. ok. 9m i fi 120mm dł. 57mb
- montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej , kolor brązowy – pow. ok. 49,5m²
- montaż rynien z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej koloru brązowego, w tym rynny fi 150mm – 25mb i rynny fi 180mm – 55mb.
- wymiana rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej koloru brązowego fi 75mm – 9mb, fi 120mm – 57mb
- montaż kolanek – 23szt., trójnika - 1szt, zbiorniczków – 8szt. Z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym.
- wymiana rewizji fi 120mm z PCV – 6 szt.
- odtworzenie rozebranej połaci dachu ceramicznego z dachówki karpiówki ułożonej podwójnie wraz z wymianą łączenia na pow. ok. 30m² i uzupełnieniem lub wymianą gąsiorów ceramicznych – 5 szt.
- montaż systemowych płotków przeciwśniegowych o dł. 18,3m
- malowanie gzymsów okapowych farba lateksową o pow. 68m²
- rusztowania ramowe jednokolumnowe z przestawieniem – szt. 7
- czyszczenie przykanalików – 6szt.

III.UWAGI KOŃCOWE:

1. Przed złożeniem oferty oferent zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem remontu i do sprawdzenia przedmiarów z natury.
2. Roboty wykonywać należy zgodnie z SIWZ, Specyfikacją Techniczną wykonania i Odbioru Robót, zgodnie ze sztuką budowlaną i z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ.
3. Materiały użyte do remontu muszą posiadać ważne atesty i aprobaty PZH i ITB.

Opracował:

M. Lewandowski

Gdańsk, maj 2013 r.