

OPIS TECHNICZNY

ZADANIA

OBIEKT:

Roboty tynkarsko-malarskie w budynku administracyjno - biurowym
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

ADRES:

Al. Zwycięstwa 21, Gdańsk

INWESTOR:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Al. Zwycięstwa 16/17, Gdańsk

AUTOR OPRACOWANIA:

Mirosław Lewandowski

DATA OPRACOWANIA:

listopad 2014 r.

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS ROBÓT:

1. Impregnacja przeciwsobna powierzchni wszystkich ścian na pow. ca 771,65m²
2. Wykonanie w-wy szczepnej – obrzutki tynków renowacyjnych od wewnątrz na ścianach zewnętrznych do wys. 100cm na pow. ca 68,6m²
3. Wykonanie tynku właściwego na pow. ca 171,45m²
4. Wykonanie tynków renowacyjnych wykańczających na pow. ca 171,45m²
5. Uzupełnienie tynków zwykłych na ścianach na pow. ca 231,5m²
6. Wykonanie tynków wew. pocienionych na pozostałych pow. ścian na pow. ca 420 m²
7. Zagruntowanie wszystkich pow. ścian na pow. ca 771,65m²
8. Przygotowanie pow. wykończonych płytami gipsowo – kartonowymi do malowania na pow. ca 180m²
9. Ponowne zagruntowanie wszystkich pow. ścian na pow. ca 771,65m²
10. Dwukrotne malowanie wszystkich powierzchni ścian farbami renowacyjnymi na pow. ca 771,65m²
11. Odtworzenie cokoliczków z płytek gres na wys. 10cm – ca 68,58m
12. Zeskrobanie i zmycie sufitów na pow. ca 153,3m²
13. Przygotowanie pow. sufitów do malowania z poszpachlowaniem nierówności na pow. ca 153,3m²
14. Dwukrotne malowanie sufitów farbami emulsyjnymi na pow. ca 153,3 m²
15. Zabezpieczenie podłóg folią

II. UWAGI KOŃCOWE:

1. Przed złożeniem oferty oferent zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem remontu i do sprawdzenia przedmiarów z natury.
2. Roboty wykonywać należy zgodnie z SIWZ, Specyfikacją Techniczną wykonania i Odbioru Robót, zgodnie ze sztuką budowlaną i z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ.
3. Materiały użyte do remontu muszą posiadać ważne atesty i aprobaty PZH i ITB.

Opracował:

Gdańsk, listopad 2014 r.

M. Lewandowski
170100623
Przedsiębiorstwo Usługowe
Miroslaw A. Lewandowski
ul. Włocławek 19, 80-004
Gdańsk