
PRZEDMIAR- Roboty tynkarsko - malarskie w bud. adm-biur.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Roboty tynkarsko-malarskie w budynku administracyjno - biurowym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
ADRES INWESTYCJI : Budynek administracyjno - biurowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Al. Zwycięstwa 21
INWESTOR : Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
ADRES INWESTORA : Al. Zwycięstwa 16/17 Gdańsk
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : M.Lewandowski
DATA OPRACOWANIA : 11-2014



Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty tynakrskie i malarskie			
1 d.1	KNR AT-26 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna impregnacja wszystkich powierzchni ścian ściany pom. w piwnicy 0/310/4,0/7,0/10-0/16 (3.0+4.32)*2.50 (2.85+1.47)*2*2.50 (1.995+2.25)*2*2.50 (2.50+0.40*2+2.48+1.80*2+0.20*3+2.85*2+4.69)*2.50 (1.83+3.46)*2.50 (1.83+3.30)*2*2.50 (2.48+1.45+0.25+1.60)*2*2.50 (5.25+4.69)*2*2.50 (1.55+3.05)*2*2.50 (2.48+1.26)*2*2.50 ściany pom. w piwnicy z tynkami finisz-beton 500.426	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 18.300 21.600 21.225 50.925 13.225 25.650 28.900 49.700 23.000 18.700	
				RAZEM	771.651
2 d.1	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całowierzchniowa tynki renowacyjne do wys. 100cm od posadzki - OBRZUTKA 1.0*(2.55+5.16+0.6+2.24+4.84+4.17+7.20+4.18+3.80+11.20+3.45+10.80-0.45*13)+1.0*(2.0+2.35+0.35+0.90+1.62+0.26+0.64+1.52+4.60)	m ² m ²	 68.580	
				RAZEM	68.580
3 d.1	KNR AT-26 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia tynki renowacyjne do wys. 100cm od posadzki - TYNK WŁAŚCIWY poz.2	m ² m ²	 68.580	
				RAZEM	68.580
4 d.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach Uzupełnienie odbitych tynków zwykłych na ścianach poza pow. tynków renowacyjnych poz.1*30%	m ² m ²	 231.495	
				RAZEM	231.495
5 d.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne Zagruntowanie wszystkich tynków nowych i starych - cała pow. ścian poz.1	m ² m ²	 771.651	
				RAZEM	771.651
6 d.1	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm Tynk wykańczający renowacyjny oddychający na ścianach zewn.na całej wys. 2.50*(2.55+5.16+0.6+2.24+4.84+4.17+7.20+4.18+3.80+11.20+3.45+10.80-0.45*13)+2.50*(2.0+2.35+0.35+0.90+1.62+0.26+0.64+1.52+4.60)	m ² m ²	 171.450	
				RAZEM	171.450
7 d.1	KNR AT-26 0301-03	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca - pogrubienie o 1 mm pogrubienie o 2mm Krotność = 2 poz.6	m ² m ²	 171.450	
				RAZEM	171.450
8 d.1	KNR-W 2- 02 0827-01	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 8 mm kat. III na elementach wielkoblukowych wykonywane ręcznie - ściany pozostałe pow. ścian (bez ścianek GK) (poz.1-poz.6)*70%	m ² m ²	 420.141	
				RAZEM	420.141
9 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności pow. wykończone płytą GK (poz.1-poz.6)*30%	m ² m ²	 180.060	
				RAZEM	180.060
10 d.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne ponowne zagruntowanie - cała pow. ścian poz.1	m ² m ²	 771.651	
				RAZEM	771.651

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna malowanie wszystkich ścian farbami renowacyjnymi poz.1	m ² m ²	 771.651	 771.651
				RAZEM	771.651
12 d.1	NNRNKB 202 2809- 03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 Odtworzenie cokolików z płytek gres wys. 10cm (2.55+5.16+0.6+2.24+4.84+4.17+7.20+4.18+3.80+11.20+3.45+10.80-0.45* 13)+(2.0+2.35+0.35+0.90+1.62+0.26+0.64+1.52+4.60)	m m	 68.580	 68.580
				RAZEM	68.580
13 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 SUFITY - obmiar z projektu 153.30	m ² m ²	 153.300	 153.300
				RAZEM	153.300
14 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.13	m ² m ²	 153.300	 153.300
				RAZEM	153.300
15 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.13	m ² m ²	 153.300	 153.300
				RAZEM	153.300
16 d.1	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.13*1.1	m ² m ²	 168.630	 168.630
				RAZEM	168.630

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	235045407-033	Szpachlówka mineralna, powierzchniowa do wygładzania tynków antypleśniowych renowacyjnych	kg	797.2425		
2.	AT26006-033	preparat neutralizujący sole	kg	354.9595		
3.	151327104-066	Farba wewnętrzna do wykonywania powłok nawierzchniowych w systemie renowacji antypleśniowej	dm ³	270.0779		
4.	238305207-033	Tynk renowacyjny cementowoszary	kg	1412.7480		
5.	AT26007-066	preparat gruntujący na podłoża chłonne	dm ³	308.6604		
6.	2380809-060	Zaprawa cementowa M-15	m ³	4.7688		
7.	238300717-033	Obrzutka pod tynki renowacyjne i tynki podkładowe	kg	423.8244		
8.	2520611-050	Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm	m ²	10.6299		
9.	1510809-066	Farba emuls. akrylowa	dm ³	45.6834		
10.	1560303-050	Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm	m ²	168.6300		
11.	2380800-060	zaprawa wapienna m. 4	m ³	0.6250		
12.	2380806-060	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0.4861		
13.	155420217-033	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych , uelastyczniona, opak. 25 kg	kg	44.5770		
14.	238060115-033	Zaprawa do spoinowania grub. od 1-6 mm, biała, szara, opak. 10 kg	kg	5.4864		
15.	1530199-033	Mydła techniczne	kg	3.3726		
16.	1740103-034	Gips budowlany szpachlowy	t	0.1000		
17.	2380802-060	zaprawa wapienna M 0.6	m ³	1.7646		
18.	2380824-060	zaprawa cementowa M 12	m ³	2.6889		
19.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
					RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	875.9788		
					RAZEM

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	39521-148	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	23.0454		
2.	46100-148	mieszarka do zapraw	m-g	20.5740		
3.	34412-148	Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	m-g	17.3856		
					RAZEM	

Słownie: