
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana sufitów podwieszonych oraz wymiana płyt dekoracyjnych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
ADRES INWESTYCJI : Budynki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
INWESTOR : Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
ADRES INWESTORA : Al. Zwycięstwa 16/17 Gdańsk
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : M.Lewandowski
DATA OPRACOWANIA : maj 2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sufity podwieszane			
1	d.1 kalk. własna	Rozebranie sufitów podwieszonych kasetonowych - ruszt stalowy + płytki z wełny min. prasowanej 60x60cm <korytarz IIp>1.83*30.60 <hol kl. schod IIp>4.10*3.60+2.60*1.50	m ² m ² m ²	55.998 18.660	
				RAZEM	74.658
2	d.1 KNR 4-03 1133-06	Demontaż opraw żarowych żeliwnych lub aluminiowych zawieszanych analogia-demontaż opraw oświetleniowych wpuszczanych w sufit kasetonowy <parter>22+13 <IIp>7	szt. szt. szt.	35.000 7.000	
				RAZEM	42.000
3	d.1 KNR 4-03 1133-06	Demontaż opraw żarowych żeliwnych lub aluminiowych zawieszanych analogia-demontaż czujek p.poz wpuszczanych w sufit kasetonowy <parter>4+5 <IIp>3	szt. szt. szt.	9.000 3.000	
				RAZEM	12.000
4	d.1 KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek <kratka>1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	d.1 KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość 14 km <GRUZ >poz.1*0.02 A (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³	1.493 ----- 1.493	
				RAZEM	1.493
6	d.1 kalk. własna	Przyjęcie odpadów na wysypisko poz.5A*0.6	t t	0.896	
				RAZEM	0.896
7	d.1 KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtów.metal.na stropach Analogia: wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych z płyt na ruszcie stalowym - wykonanie rusztu poz.1	m ² m ²	74.658	
				RAZEM	74.658
8	d.1 KNR-W 2-02 2007-04	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalowych Analogia: wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych z płyt dekoracyjnych 60/60cm na ruszcie stalowym - wykonanie sufitu na wykonanym uprzednio ruszcie z płyt dekoracyjnych poz.7	m ² m ²	74.658	
				RAZEM	74.658
9	d.1 KNR-W 2-02 2007-04	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalowych Analogia: wymiana płyt dekoracyjnych 60x60cm w istniejących rusztach <korytarze IIp> 0.6*0.60*46 <korytarze parter bud nr 1> 4.25*3.80+1.40*3.80+3.85*2.65+7.50*3.40 <pomieszczenie ochrony parter>4.80*3.0 <wiatrołap>1.50*1.60	m ² m ² m ² m ²	16.560 57.172 14.400 2.400	
				RAZEM	90.532
10	d.1 KNR-W 2-02 2007-04	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalowych Analogia: wymiana płyt dekoracyjnych 120x120cmz krawędziami fazowanymi w istniejących rusztach <korytarz parter>4.40*2.10+3.0*1.60+4.0*3.40+3.40*4.60*0.5+13.70*2.40+(5.20+4.30)*1.80*0.50+(4.30+1.80)*1.40*0.5	m ² m ²	81.160	
				RAZEM	81.160
11	d.1 KNR-W 5-08 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact montaż opraw oświetleniowych z odzysku 42	kpl. kpl.	42.000	
				RAZEM	42.000
12	d.1 KNR-W 5-08 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact montaż czujek z odzysku 12	kpl. kpl.	12.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.000
13 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.1	KNR 9-21 0303-09 kalk. własna	Dezynfekcja powierzchni elementów metalowych (kraty, przegrody, itp.) poprzez mycie analogia- umycie konstrukcji rusztów przy użyciu benzyny ekstrakcyjnej - od-tłuszczenie, odkurzenie i zmycie (robocizna = 0,3 r-g/m2 rusztu) (poz.9+poz.10)	m ²		
			m ²	171.692	
				RAZEM	171.692
15 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.14*1.25	m ²	214.615	
				RAZEM	214.615

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	1751300-020	Płyta dekoracyjna 60x60 cm	szt	477.3991		
2.	1751300-020	Płyta dekoracyjna 120x120 cm	szt	56.8120		
3.	-034	Przyjęcie płyt z wełny na wysypisko.'	t	0.8960		
4.	-040	kształowniki stalowe profilowane rusztów pod płytki dekoracyjne 24x24x0,6	m	151.0000		
5.	-040	kształowniki stalowe profilowane rusztów pod płytki dekoracyjne z 24x38x0,6	m	72.5000		
6.	1324999-020	zawiesia do kształowników	szt	268.7688		
7.	6803599-020	Kołki do wstrzeliwania	szt	190.3779		
8.	1050011-066	Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach	dm ³	25.7538		
9.	1740103-034	Gips budowlany szpachlowy	t	0.1232		
10.	1343799-033	Wkręty do płyt gipsowych	kg	6.9717		
11.	1560200-050	folia polietylenowa	m ²	76.6176		
12.	1350309-020	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	1.0000		
13.	1800199-020	cegła budowlana pełna	szt.	2.0000		
14.	1700301-034	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0021		
15.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
					RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	718.4542		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	39521-148	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	10.6423		
2.	39511-148	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	2.1648		
3.	34412-148	Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	m-g	6.0619		
4.	72111-148	Spawarka elektryczna 300 A	m-g	7.0925		
					RAZEM	

Słownie: