

OPIS TECHNICZNY

ZADANIA

Roboty malarskie elewacji

OBIEKT:

Budynek administracyjno – biurowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

ADRES:

Al. Zwycięstwa 21, Gdańsk

INWESTOR:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Al. Zwycięstwa 16/17, Gdańsk

AUTOR OPRACOWANIA:

Mirosław Lewandowski

DATA OPRACOWANIA:

luty 2014 r.

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS ROBÓT:

1. Wykonanie rusztowań ramowych wielokolumnowych wys. 6, 8, 10 m na powierzchni zamontowanych ścian ca 70,6 m² i rusztowań jednokolumnowych 8 kpl.
2. Wykonanie pomostów pochyłych na dachach wysokich ceramicznych na pow. ca 40 m²
3. Wykonanie daszków ochronnych nad wejściem o pow. 12 m²
4. Zabezpieczenie posadzek tarasów, podestów, schodów stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych folią przed zanieczyszczeniami – pow. ogółem ca 273 m²
5. Zeskrobanie i zmycie starych luźnych i odspajających się powłok malarskich na ścianach, gzymsach i facjatach na pow. ca 650 m²
6. Umycie ścian licowanych płytkami gresowymi na pow. ca 164 m² wraz z uzupełnieniem ubytków spoin.
7. Wykonanie napraw miejscowych tynków zewnętrznych ca 60 miejsc oraz napraw pęknięć na długości ca 14 m.
8. Naprawa cegłą uszkodzonych miejsc w murze (10 szt.) oraz przemurowanie gzymsów balkonu wraz z wykonaniem tynków zewnętrznych profili ciągnionych na długości 8,5 mb z tynkiem elewacyjnym cienkowarstwowym.
9. Poszpachlowanie nierówności tynków oraz zagruntowanie powierzchni pionowych preparatem gruntującym na pow. ca 653 m²
10. Dwukrotne malowanie tynków elewacji farbami lateksowymi do użytku zewnętrznego z zachowaniem istniejącej kolorystyki na pow. 653 m²
11. Malowanie dwukrotne farbami olejnymi elementów drewnianych facjat na pow. ca 25 m²
12. Mycie po robotach malarskich:
 - stolarki drzwiowej i okien o pow. ca 157 m²
 - posadzek schodów, podestów i tarasów o pow. ca 116 m²

II. UWAGI KOŃCOWE:

1. Przed złożeniem oferty oferent zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem remontu i do sprawdzenia przedmiarów z natury.
2. Roboty wykonywać należy zgodnie z SIWZ, Specyfikacją Techniczną wykonania i Odbioru Robót, zgodnie ze sztuką budowlaną i z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ.
3. Materiały użyte do remontu muszą posiadać ważne atesty i aprobaty PZH i ITB.

Opracował:
M. Lewandowski

Gdańsk, 14 luty 2014 r.