

OPIS TECHNICZNY

ZADANIA

Wymiana okładzin schodów pod wejściem głównym do budynku

OBIEKT:

Budynek administracyjno – biurowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

ADRES:

Al. Zwycięstwa 21, Gdańsk

INWESTOR:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Al. Zwycięstwa 16/17, Gdańsk

AUTOR OPRACOWANIA:

Mirosław Lewandowski

DATA OPRACOWANIA:

luty 2014 r.

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS ROBÓT:

1. Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych na posadzkach, stopniach i podstopniach na pow. ca 13 m²
2. Wymiana posadzki cementowej na pow. ca 5 m² – szlichta grub. 3,5 cm z zazbrojeniem siatką zgrzewaną z obrotu Ø 4 m o oczkach 10 x 10 cm
3. Skucie nierówności betonu z usunięciem zapraw klejowych ze stopni i podstopni z pow. 7,7 m²
4. Wywóz na odległość 14 km i utylizacja materiałów rozbiórkowych.
5. Wykonanie warstwy wyrównującej z masy szpachlowej mrozoodpornej grub. 5 mm na stopniach i podstopniach na pow. 7,7 m²
6. Wykonanie izolacji p/wilg. z folii polietylowej jednolitej grub 0,4 mm dwukrotnie pod posadzką z wysunięciem na ściany (5,5 m²)
7. Zagruntowanie powierzchni poziomych preparatem gruntującym (pow. ca 13,3 m²)\
8. Wykonanie wysokoplastycznej izolacji poziomej z mas izolacyjnych powłokowych posadzek, stopni i podstopni o pow. 13,3 m²
9. Wymiana wpustu ściekowego ze stali nierdzewnej szt. 1
10. Okładziny z płytek granitowych o kolorystyce granitu okładzin istniejących w obiekcie uprzednio wykonanych, ułożone na zaprawy klejowe elastyczne mrozoodporne z fugą elastyczną mrozoodporną
 - a) na posadzce: płytki granitowe antypoślizgowe grub. 20 mm o wym. 30 x 30 cm (pow. 5,5 m²)
 - b) na stopniach schodowych: płytki granitowe antypoślizgowe grub. 20 mm o wym. 30 x 30 cm (pow. 4,6 m²)
 - c) na podstopniach: płytki granitowe polerowane grub 15 mm i wys. 16 mm (3,2 m²)
11. Impregnacja płytek granitowych o pow. 13,3 m²

II. UWAGI KOŃCOWE:

1. Przed złożeniem oferty oferent zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem remontu i do sprawdzenia przedmiarów z natury.
2. Roboty wykonywać należy zgodnie z SIWZ, Specyfikacją Techniczną wykonania i Odbioru Robót, zgodnie ze sztuką budowlaną i z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ.
3. Materiały użyte do remontu muszą posiadać ważne atesty i aprobaty PZH i ITB.

Opracował:
M. Lewandowski

Gdańsk, 14 luty 2014 r.