
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont tarasu w Budynku Sądowym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
ADRES INWESTYCJI : Budynek Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku , Al. Zwycięstwa 16/17
INWESTOR : Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
ADRES INWESTORA : Al. Zwycięstwa 16/17 , Gdańsk
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : M.Lewandowski
DATA OPRACOWANIA : 04.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-06	Rozebranie fragmentu pokrycia z papy termozgrzewalnej (13.85*1.0)+7.50	m ²	21.350	
				RAZEM	21.350
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03	Rozebranie nawierzchni oraz cokołów z płytek gresowych <posadzka>(14.10*13.85)*0.5+(1.90*2.70) <cokoliki>(14.10+13.85+19.80+1.90+2.70+1.90)*0.30+(1.03+0.45)*2*0.30	m ² m ²	102.772 17.163	
				RAZEM	119.935
3	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości scucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-01	analogia: usunięcie kleju pod płytkami <posadzka>(14.10*13.85)*0.5+(1.90*2.70)	m ²	102.772	
				RAZEM	102.772
4	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 15 km	m ³		
d.1	0108-14 0108-16	<papa>poz.1*0.005 <gruz>poz.2*0.01+poz.3*0.005	m ³ m ³	0.107 1.713	
				RAZEM	1.820
5	Kalkulacja	Utylizacja papy	t		
d.1		0.107*0.97	t	0.104	
				RAZEM	0.104
6	Kalkulacja	Utylizacja gruzu	t		
d.1		1.713*1.6	t	2.741	
				RAZEM	2.741
2		Roboty pokrywowe tarasu			
7	KNR-W 7-	Osuszanie ręczne powierzchni poziomych	m ²		
d.2	12 0303-01	<posadzka>(14.10*13.85)*0.5+(1.90*2.70)	m ²	102.772	
				RAZEM	102.772
8	KNR-W 2-	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.2	02 0504-02	Papa podkładowa + papa nawierzchniowa <posadzka>(14.10*13.85)*0.5+(1.90*2.70) <cokoły-wywiniecie do wys 30cm>(14.10+19.80+1.90+2.70+1.90)*0.30+(1.03+0.45)*2*0.30 <cokoły-wywiniecie do wys 50cm>13.85*0.50	m ² m ² m ²	102.772 13.008 6.925	
				RAZEM	122.705
9	KNR K-05	Wykonanie połączenia połaci ze ścianami - boczne	m		
d.2	0205-02	ANALOGIA: Montaż klinów styropianowych przy wywinieciu na ściany i komin 14.10+19.80+1.90+2.70+1.90+(1.03+0.45)*2 13.85	m m	43.360 13.850	
				RAZEM	57.210
10	KNR K-05	Obróbka kominów.	m		
d.2	0205-03	ANALOGIA:Montaż aluminiowej listwy dociskowej na wywinieciach,ściana budynku+komin.UWAGA: na dł. 19.80 kołki mocujące dł 20cm 19.80+1.90+2.70+1.90+(1.03+0.45)*2	m	29.260	
				RAZEM	29.260
11	KNR 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m ²		
d.2	0533-02	Analogia: częściowy demontaż opierzeń murów na czas układania wywiniecia papy oraz ponowne zamocowanie (materiał=0) (14.10+13.85)*0.50	m ²	13.975	
				RAZEM	13.975

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	111-034	Oplata za wysypisko-gruz	t	2.7410		
2.	111-034	Oplata za wysypisko-papa	t	0.1040		
3.	1020100-033	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	53.2540		
4.	2301401-033	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	36.8115		
5.	2302501-050	Papa zgrzew.polimer-asf.podkł.	m ²	141.1108		
6.	2302505-050	Papa zgrz.polimer-asf.w/krycia	m ²	141.1108		
7.	-040	Kliny styropianowe M20 6x6cm	m	62.9310		
8.	-040	Listwa dociskowa AL	m	35.1120		
9.	-020	Kołki rozporowe plastikowe z wkrętem L=20cm	szt	85.0000		
10.	8990410-020	Kołki rozporowe plastikowe z wkrętem	szt	12.0000		
11.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM						

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	288.6345		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	39521-148	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	3.2214		
2.	34312-148	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	2.6620		
3.	39511-148	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	2.5768		
RAZEM						

Słownie: