
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont doświetlaczy piwnicznych dla 2 okien w budynku Sądowym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
ADRES INWESTYCJI : Budynek Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku , Al. Zwycięstwa 16/17
INWESTOR : Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
ADRES INWESTORA : Al. Zwycięstwa 16/17 Gdańsk
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : M.Lewandowski
DATA OPRACOWANIA : 04.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 Analogia- demontaż kraty stalowej doświetlacza 2.70*0.60	szt. szt.	 1.620	
				RAZEM	1.620
2 d.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Rozebranie częściowe ścianki murowanej z cegły , otynkowanej gr. 15cm (0.53+2.87+0.53)*0.40	m ³ m ³	 1.572	
				RAZEM	1.572
3 d.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych Rozebranie części posadzki cem. w doświetlaczu murowanym (50%) gr. 7cm (R=1.5 z uwagi na grubość 7cm) 2.60*0.25	m ² m ²	 0.650	
				RAZEM	0.650
4 d.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 14 km <GRUZ >poz.2+poz.3*0.07 A (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³	 1.618 ----- 1.618	
				RAZEM	1.618
5 d.1	kalk. własna	Przyjęcie gruzu na wysypisku poz.4A*1.8	t t	 2.912	
				RAZEM	2.912
2		Roboty remontowe			
6 d.2	kalk. własna	Zakup i montaż gotowych doświetlaczy piwnicznych z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym np. typu MEA lub równoważne. Korpus doświetlacza typ 86 o wym . 80x60x40cm (szer/wys/głęb) Nakładka typ 80 o wym. 80x35x40cm (szer/wys/głęb.) Ruszt kratowy 30x30mm o wym. 80x40cm Podłącze aluminiowe 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
7 d.2	KNR-W 5-08 0301-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie - wykonanie ślepych otworów mechanicznie Analogia: - wiercenie otworów w ścianie fund. (2*4)*2	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
8 d.2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy Analogia: wykonanie tynku cem. w bruzdach szer 15cm 0.40*2	m m	 0.800	
				RAZEM	0.800
9 d.2	KNR 4-03 1016-03	Osadzanie kołków plastikowych rozporowych w ścianie lub stropie 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
10 d.2	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntuowania powierzchni Izolacja pionowa- membrana z folii kubełkowej (0.25+2.60+0.25)*1.20	m ² m ²	 3.720	
				RAZEM	3.720
11 d.2	KNR 2-02 0616-04	Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowa - jedna warstwa analogia-izolacja pionowa z folii budowlanej gr 0.3mm (0.25+2.60+0.25)*1.20	m ² m ²	 3.720	
				RAZEM	3.720

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.2	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II Analogia: Zasypanie przestrzeni piaskiem z zagęszczeniem warstwami (2.60*0.53)*1.20-(0.80*0.40*0.90)*2	m ³ m ³	 1.078	
				RAZEM	1.078
13 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła Ława pod obrzeża 3.10*0.15*0.05+2*0.60*0.15*0.05	m ³ m ³	 0.032	
				RAZEM	0.032
14 d.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 3.10+2*0.60	m m	 4.300	
				RAZEM	4.300
15 d.2	KNR 2-01 0610-05	Drenaż - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego łamanego w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa Analogia: wykonanie opaski filtracyjnej z kruszywa naturalnego (okrągłaki) gr 10cm (4-32mm) 2.70*0.60	m ³ m ³	 1.620	
				RAZEM	1.620
16 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Analogia: zabezpieczenie chodnika folią 5.0*2.0	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	1600604-034	Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm	t	3.3048		
2.	-034	Przyjęcie gruzu na wysypisko.	t	1.1520		
3.	2220802-040	obrzeża betonowe 100x25x8 cm	m	4.3860		
4.	1560341-050	Folia poliet. izolacyjna wytłaczana	m ²	4.0920		
5.	1560316-050	Folia poliet. izolacyjna, grub. 1,1-1,5mm	m ²	3.5700		
6.	1560413-050	Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm	m ²	4.2780		
7.	-000	kołki rozporowe plastikowe z wkrętami		16.0000		
8.	2370602-060	Beton zwykły B-10 (C8/10)	m ³	0.0333		
9.	1601801-060	Piasek zwykły	m ³	0.0367		
10.	2600619-060	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.0010		
11.	1701106-034	Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.0006		
12.	1602006-060	Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm	m ³	0.0032		
13.	3930000-060	woda	m ³	0.0150		
14.	-020	Doświetlacze piwniczne z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym np. typu MEA lub równoważne. Korpus doświetlacza typ 86 o wym . 80x60x40cm (szer/wys/głęb) Nakładka typ 80 o wym. 80x35x40cm (szer/wys/głęb.) Ruszt kratowy 30x30mm o wym. 80x40cm Podłącze aluminiowe	szt	2.0000		
15.	1720301-060	Ciasto wapienne	m ³	0.0006		
16.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM						

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	40.1035		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	39521-148	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	2.3461		
2.	39511-148	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0041		
3.	34312-148	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.0240		
4.	43211-148	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0080		
RAZEM						

Słownie: