
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w Budyńku Administracyjno-Biurowym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
ADRES INWESTYCJI : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku , Al. Zwycięstwa 21
INWESTOR : Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
ADRES INWESTORA : Al. Zwycięstwa 16/17 , Gdańsk
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KOSZTORYS : M.Lewandowski
DATA OPRACOWANIA : 04.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		POSADZKI			
1 d.1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust Analogia: rozebranie paneli podłogowych 4.81+0.65*3.3+1.55*4.00	m ² m ²	 13.155	
				RAZEM	13.155
2 d.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 14 km <drewno>poz.1*0.003	m ³ m ³	 0.039	
				RAZEM	0.039
3 d.1	kalk. własna	Przyjęcie drewna na wysypisku 0.039*1.1	t t	 0.043	
				RAZEM	0.043
4 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Wykonanie wylewki w miejscu rozebranych paneli poz.1	m ² m ²	 13.155	
				RAZEM	13.155
5 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Analogia: Gruntowanie wylewki poz.4	m ² m ²	 13.155	
				RAZEM	13.155
6 d.1	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 Wykonanie posadzki z płytek gres 30x30 na istniejących płytkach i wykonanej wylewce poz.4+2.70*4.00	m ² m ²	 23.955	
				RAZEM	23.955
7 d.1	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi Założenie nowych progów drzwiowych aluminiowych L=90cm - 2szt 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
8 d.1	KNR-W 4-01 01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego Wymiana listew przyściennych w miejscach wymienianego tynku na nowe (typ wg listew istniejących) 4.35+3.73+5.50+2*0.65+2*0.35+3.77+4.35+1.84+2.37	m m	 27.910	
				RAZEM	27.910
2		INIEKCJA I TYNK RENOWACYJNY			
9 d.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 Odbicie tynków ze ścian zewnętrznych przewidzianych do iniekcji do wys. 1,20m od posadzki (4.35+3.73+5.50+2*0.65+2*0.35+3.77+4.35+1.84+2.37)*1.2	m ² m ²	 33.492	
				RAZEM	33.492
10 d.2	KNR 4-01 0619-03	Odrzysywanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych Oczyszczenie ściany w miejscu odbitych tynków szczotkami stalowymi poz.9	m ² m ²	 33.492	
				RAZEM	33.492
11 d.2	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 14 km <tynk>poz.9*0.015	m ³ m ³	 0.502	
				RAZEM	0.502
12 d.2	kalk. własna	Przyjęcie drewna na wysypisku 0.502*1.6	t t	 0.803	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.803
13 d.2	KNR 0-40 0204-05	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 40-45 cm preparat krzemionkujący Aida Kiesol - 7kg/mb zaprawa Aida Bohrlochsuspension - 1,5kg/mb paker o średnicy 12-13 mm Aida Injektionpaker - 40 szt (użycie wielokrotne) $4.35+3.73+5.50+3.77+4.35+1.84+2.37$	m m	 25.910	
				RAZEM	25.910
14 d.2	KNR 0-40 0208-01	Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz - wykonanie jednego cyklu krzemianko- wania krzemiankowanie preparat krzemionkujący Aida Kiesol - 0.2kg/m2 szlam uszczelniający Aida Sulfatexschlamme - 3.5kg/m2 $(4.35+3.73+5.50+3.77+4.35+1.84+2.37)*1.20$	m ² m ²	 31.092	
				RAZEM	31.092
15 d.2	KNR 0-40 0209-01	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szczepna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy kryjąco grunttynk - tynk podkładowy -6kg/m2 obrzutka Forschpritzmartel - 3.5kg/m2 $(4.35+3.73+5.50+3.77+4.35+1.84+2.37)*1.20$	m ² m ²	 31.092	
				RAZEM	31.092
16 d.2	KNR 0-40 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie zaprawa Funcosil Sanierputz - WTA -7kg/m2 $(4.35+3.73+5.50+3.77+4.35+1.84+2.37)*1.20$	m ² m ²	 31.092	
				RAZEM	31.092
17 d.2	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie Tynk wykańczający Feinputz - 3.5kg/m2 $(4.35+3.73+5.50+3.77+4.35+1.84+2.37)*1.20$	m ² m ²	 31.092	
				RAZEM	31.092
18 d.2	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie środek gruntujący Funcosil Impragriergrund - 0.15kg/m2 $(4.35+3.73+5.50+3.77+4.35+1.84+2.37)*1.20$	m ² m ²	 31.092	
				RAZEM	31.092
19 d.2	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne Relo Sanierputzfarbe - 0.3kg/m2 $(4.35+3.73+5.50+3.77+4.35+1.84+2.37)*1.20$	m ² m ²	 31.092	
				RAZEM	31.092
20 d.2	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią analogia: zabezpieczenie posadzek w pasie szer 1,5m w obrębie wymienianych tynków płytą pilśniową $(4.35+3.73+5.50+3.77+4.35+1.84+2.37)*1.50$	m ² m ²	 38.865	
				RAZEM	38.865
3		ROBOTY MALARSKIE			
21 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Przygotowanie ścian i sufitów do malowania <sufity> $4.35*3.73+4.81+0.65*3.3+4.25*4.0+4.35*3.37+6.15*1.58+3.11*2.41+1.90*3.11+2.37*1.84$ <ściany na całej wysokości> $(3.73+4.35)*2.42+(4.35+4.00+4.25)*2.45+(4.35+3.73)*2.42+(1.58*2+6.15*2)*2.45-1.0*2.05*5+(2.37+1.84)*2.49-1.0*2.05*2+(1.90*2+3.11*2)*2.42-1.0*2.05+(3.11*2+2.41*2)*2.42-1.0*2.05$ <ściany uszczelniane-powyżej h=1.20m> $4.35*(2.42-1.20)+3.73*(2.42-1.20)+(0.65*2+0.35*2+5.5)*(2.45-1.20)+3.77*(2.42-1.20)+4.35*(2.42-1.20)+1.84*(2.49-1.20)+1.84*(2.49-1.20)$	m ² m ² m ² m ²	 82.322 150.852 33.886	
				RAZEM	267.060
22 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi akrylowymi	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$\langle \text{ściany na całej wysokości} \rangle (3.73+4.35)*2.42+(4.35+4.00+4.25)*2.45+(4.35+3.73)*2.42+(1.58*2+6.15*2)*2.45-1.0*2.05*5+(2.37+1.84)*2.49-1.0*2.05*2+(1.90*2+3.11*2)*2.42-1.0*2.05+(3.11*2+2.41*2)*2.42-1.0*2.05$ $\langle \text{ściany uszczelniane-powyżej } h=1.20\text{m} \rangle 4.35*(2.42-1.20)+3.73*(2.42-1.20)+(0.65*2+0.35*2+5.5)*(2.45-1.20)+3.77*(2.42-1.20)+4.35*(2.42-1.20)+1.84*(2.49-1.20)+1.84*(2.49-1.20)$	m ² m ²	150.852 33.886	
				RAZEM	184.738
23 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi $\langle \text{sufity} \rangle 4.35*3.73+4.81+0.65*3.3+4.25*4.0+4.35*3.37+6.15*1.58+3.11*2.41+1.90*3.11+2.37*1.84$	m ²	82.322	
				RAZEM	82.322
24 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		analogia: zabezpieczenie posadzek folią na czas malowania poz.23*1.1	m ²	90.554	
				RAZEM	90.554

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	-033	preparat Aida Kiesol	kg	174.6334		
2.	2520607-050	Płytki "Gres" o wym. 30,0x30,0cm, gat. I	m ²	24.9132		
3.	-033	zaprawa Funcosil Sanierputz - WTA	kg	217.6440		
4.	-033	grunttynek - tynk podkładowy	kg	186.5520		
5.	-033	szlam uszczelniający Aida Sulfatexschlamme	kg	62.1840		
6.	152360115-066	Farba akrylowa nawierzchniowa, kolory podstawowe, opak. 10 dm ³	dm ³	52.8351		
7.	-033	Tynk wykańczający Feinputz	kg	108.8220		
8.	-033	obrutka Forschpritzmartel	kg	108.8220		
9.	-040	listwy przyściennne	m	27.9100		
10.	2382003-033	Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72"	kg	107.2132		
11.	2350059-033	zaprawa Aida Bohrlachsuspension	kg	38.8650		
12.	1560313-050	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm	m ²	90.5540		
13.	1560200-050	płyta pilśniowa	m ²	38.8650		
14.	1515031-066	farba Relo Sanierputzfarbe	dm ³	8.7058		
15.	-020	paker o średnicy 12-13 mm Aida Injektionpaker	szt.	40.0000		
16.	155420137-033	Zaprawa klejowa Ceresit CM 11 podstawowa do układania płytek, cienkowarstwowa, opak. 25 kg	kg	190.6818		
17.	1510809-066	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm ³	24.5320		
18.	-034	Przyjęcie gruzu na wysypisko.	t	0.8030		
19.	-066	środek gruntujący Funcosil Impragniergrund	dm ³	4.6638		
20.	1740103-034	Gips budowlany szpachlowy	t	0.0801		
21.	-020	progi drzwiowe aluminiowe L=90cm	szt.	2.0000		
22.	0400005-020	wiertła 12 mm	szt.	1.0364		
23.	2385003-066	Srodek gruntujacy "Ceresit CT 17"	dm ³	2.7626		
24.	9_00020-033	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	6.4678		
25.	-034	Przyjęcie drewna na wysypisko.	t	0.0430		
26.	1330499-033	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.1200		
27.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM						

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	282.4978		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	71600-148	młot udarowo - obrotowy	m-g	83.4302		
2.	83111-148	Spręż. pow.spal.4-5m3/min(1)	m-g	3.8865		
3.	14000-148	pompa iniekcjna	m-g	2.0728		
4.	39531-148	Samochód skrzyn.5-10t (1)	m-g	1.0898		
5.	39511-148	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.7844		
6.	34412-148	Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	m-g	0.8568		
RAZEM						

Słownie: