
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana posadzki na balkonie na I piętrze w Budynku Administracyjno-Biurowym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
ADRES INWESTYCJI : Budynek Administracyjno-Biurowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku , Al. Zwycięstwa 21
INWESTOR : Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
ADRES INWESTORA : Al. Zwycięstwa 16/17 Gdańsk
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KOSZTORYS : M.Lewandowski
DATA OPRACOWANIA : 04.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		Rozebranie płytek ceram. 30x30 na podłodze (3.14*2.20*2.20)/2	m ²	7.599	
				RAZEM	7.599
2 d.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		Analogia: Skucie kleju pod płytkami poz.1	m ²	7.599	
				RAZEM	7.599
3 d.1	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików	m		
		Skucie cokolików wys 10cm z płytek ceram. (2*3.14*2.20)/2+4.40+0.16*2-1.25	m	10.378	
				RAZEM	10.378
4 d.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 14 km	m ³		
		<GRUZ >poz.1*0.015+poz.3*0.10*0.015 A (suma częściowa)	m ³	0.130	
			m ³	0.130	
				RAZEM	0.130
5 d.1	kalk. własna	Przyjęcie gruzu na wysypisku	t		
		poz.4A*1.8	t	0.234	
				RAZEM	0.234
2		Roboty remontowe			
6 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		Wykonanie warstwy wyrównawczej gr.1 cm z (krotność =2 z uwagi na dwukrotnie większą grubość warstwy) Krotność = 2 poz.1	m ²	7.599	
				RAZEM	7.599
7 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		Analogia: Gruntowanie posadzki poz.1	m ²	7.599	
				RAZEM	7.599
8 d.2	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
		Analogia: Wykonanie izolacji posadzki - gruntowanie preparatem Ar-dex 2K dwukrotnie (1,3kg/m2) poz.1	m ²	7.599	
				RAZEM	7.599
9 d.2	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²		
		Analogia: Wykonanie izolacji posadzki - masa izolacyjna dwuskładnikowa ARDEX 8+9 (1,5kg/m2) poz.1	m ²	7.599	
				RAZEM	7.599
10 d.2	KNR 2-02 0617-04	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych paskami z folii PCW szerokości 50 cm.	m		
		Analogia: Montaż taśmy uszczelniającej ARDEX szer 15cm (2*3.14*2.20)/2+4.40+0.16*2	m	11.628	
				RAZEM	11.628

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11 d.2	NNRNKB 202 2808-06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 Analogia: Ułożenie płytek ceramicznych posadzkowych mrozoodpornych i antypoślizgowych o wym 30x30 koloru bezowego na klej elastyczny ARDURIT X 7G Plus (2,8kg/m2) i fugą elastyczną szer 6mm ARDURIT FL(3,0kg/m2) poz.1	m ² m ²	 7.599	 7.599
				RAZEM	7.599
12 d.2	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 Analogia: Cokolik wys. 10cm- płytki, zaprawa klejowa i fuga jak w poz.12 (2*3.14*2.20)/2+4.40+0.16*2-1.25	m m	 10.378	 10.378
				RAZEM	10.378
13 d.2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami Analogia: Wykoanie pasów tynku na gzymsie pod balkonem (2*3.14*2.50)/2	m m	 7.850	 7.850
				RAZEM	7.850
14 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania' Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi zewnętrznymi,kolor <pow. wewn. balkonu>((2*3.14*2.20)/2+4.40+0.16*2-1.25)*0.60 <pow. zewn. wraz z gzymsem>(2*3.14*2.50)/2*0.95	m ² m ² m ²	 6.227 7.458	 13.685
				RAZEM	13.685
15 d.2	KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem Analogia: Uszczelnienie styków posadzki z cokolikiem i progim silikonem (2*3.14*2.20)/2+4.40+0.16*2	m m	 11.628	 11.628
				RAZEM	11.628
16 d.2	KNR-W 4-02 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm analogia: demontaż i montaż kartek ściekowych oraz oczyszczenie 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	-033	Preparat gruntujący pod izolację Ardex 2-K	kg	9.8787		
2.	-033	Dwuskładnikowa masa izolacyjna ARDEX 8+9	kg	11.3985		
3.	-033	Zaprawa klejowa ARDURIT Z 7G Plus	kg	27.1927		
4.	-033	Zaprawa do spoinowania ARURIT FL szer. 6mm	kg	23.4197		
5.	-034	Przyjęcie gruzu na wysypisko.	t	1.1520		
6.	-040	Tasma uszczelniająca ARDEX szer. 15cm	m	12.7908		
7.	-050	Płytki "Gres" o wym.30x30 mrozoodporne i antypoślizgowe	m ²	7.8270		
8.	-050	Płytki "Gres" o wym.30x10 mrozoodporne i antypoślizgowe	m ²	1.4010		
9.	1478101-033	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	2.3256		
10.	148150105-066	Ceresit CT 17 głęboko penetrujący, opak. 10 dm3	dm ³	1.5958		
11.	1513206-066	Farba emuls. akrylowa nawierzch.zew	dm ³	3.9563		
12.	1602006-060	Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm	m ³	0.0314		
13.	1701106-034	Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0.0063		
14.	1720301-060	Ciasto wapienne	m ³	0.0055		
15.	2382003-033	Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72"	kg	123.8637		
16.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM						

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	45.3192		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	34412-148	Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	m-g	0.6110		
2.	39511-148	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.5834		
3.	39521-148	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.2287		
4.	43251-148	Betoniarka wolnospadowa spal.	m-g	0.0785		
RAZEM						

Słownie: