

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Czyszczenie pokryw dachowych ceramicznych na budynku Administracyjno-Biurowym Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gdańsku
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk, Al. Zwycięstwa 21
INWESTOR : Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
ADRES INWESTORA : Al. Zwycięstwa 16/17 Gdańsk
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 05-2017,aktualizacja luty 2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05-2017,aktualizacja luty 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1		1	13

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1 d.1	KNR AT-40 0501-01	Oczyszczenie i zmycie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej 2*14,60*10,5*0,5 2*(1,55+2,70)*0,5*2*0,25 2*(19,20+11,65)*10,5*0,5 8,60*2,90 2*(4,0+2,30)*3,5*2+0,5*0,25	m ² m ² m ² m ² m ²	153,300 2,125 323,925 24,940 88,325	
				RAZEM	592,615
2 d.1	KNR AT-40 0503-04	Dachowa powłoka ochronna z preparatu gotowego, nakładana natryskowo na podłoże z dachówki poz.1	m ² m ²	592,615	
				RAZEM	592,615
3 d.1	KNR 13-23 0402-04	Oczyszczenie rynien (14,6+19,20)*2+2,65*2+8,60	m m	81,500	
				RAZEM	81,500
4 d.1	kalk. własna	Udrożnienie odpływów z rur spustowych 4+2	m m	6,000	
				RAZEM	6,000
5 d.1	KNR 2-02 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m 2	kol. kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1	KNR 2-02 1611-04 z.sz. 5.24. 9926-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m - przestawienie kolumny 2	kol. kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m 1	kol. kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNR 2-02 1611-02 z.sz. 5.24. 9926-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m - przestawienie kolumny 1	kol. kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	KNR 19-01 0430-02	Pomosty poziome na dachu 15,5*4*2+7,30*4*2	m ² m ²	182,400	
				RAZEM	182,400
10 d.1	KNR 2-02 1611-09	Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wejściami 1,50*2,0+8,60*2,0+6,0*2,0	m ² m ²	32,200	
				RAZEM	32,200
11 d.1	KNR 4-01 0507-03	Wymiana pojedynczych dachówek 50	szt. szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
12 d.1	KNR 4-01 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych - wymiana 5	m przel. gąsior · m przel. gąsior ·	5,000	
				RAZEM	5,000
13 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Sprzątanie i wywiezienie odpadów organicznych po czyszczeniu i zmyciu poz.1*0,005	m ³ m ³	2,963	
				RAZEM	2,963

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

19 WSA 06 2017 czyszczenie pokrycia bud ADM-BIUR

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	preparat ochronny do dachówki	kg	130,3753		
2.	Gąsior dach.ceram.podstawowy (3szt./m)	szt	17,0000		
3.	dachówka ceramiczna	szt	50,0000		
4.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	19,2060		
5.	plyty pomostowe długie	m ²	0,3900		
6.	plyty pomostowe krótkie	m ²	0,1300		
7.	haki do muru	kg	1,2800		
8.	wapno suchogaszone	t	0,0175		
9.	drut stalowy okrągły 3 mm	kg	0,9600		
10.	woda	m ³	0,1067		
11.	piasek do zapraw	m ³	0,0150		
12.	drut stalowy okrągły miękki śr. 1.1-1.8 mm	kg	0,0500		
13.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	382,4221		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Agregat wodny ciśnieniowy	m-g	88,8922		
2.	agregat do natrysku pneumatycznego 250 m2/h	m-g	35,5569		
3.	samochód samowyladowczy do 5 t'	m-g	2,1334		
4.	Ruszt.ram.w-wskie 10 m	m-g	9,5152		
5.	żuraw okienny 0.5 t	m-g	1,2000		
6.	Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do 6m	m-g	2,6180		
7.	mieszarka do zapraw 150 dm3	m-g	0,0500		
				RAZEM	

Słownie: