
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi zewnętrznych w Budynku Sądowym nr 16/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa -wejście od strony parkingu środkowego
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ull. Alaja Zwycięstwa 16/17
INWESTOR : Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
ADRES INWESTORA : Al. Zwycięstwa 16/17 Gdańsk
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : M.Lewandowski
DATA OPRACOWANIA : 02- 2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02- 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.03*2.56	m ² m ²	 2.637	
				RAZEM	2.637
2 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek skucie płytek z ościeży (elewacja) (2.56+1.03+2.56)*0.19	m ² m ²	 1.169	
				RAZEM	1.169
3 d.1	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet (0.53+0.42)*2.77+0.38*1.03	m ² m ²	 3.023	
				RAZEM	3.023
4 d.1	KNR 4-01 0903-01	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość 15 km poz.2*0.02+poz.3*0.005	m ³ m ³	 0.038	
				RAZEM	0.038
6 d.1	wycena indy- widualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko <gruz>0.038*1.60	t t	 0.061	
				RAZEM	0.061
7 d.1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe- dostawa i montaż Drzwi aluminiowe 103x256cm, zewnętrzne, typu :ciepłego", panel dolny pełny, w części górnej szyba bezpieczna+antywlamaniowa, z naświetlem górnym,z podzia- łem szprosami naklejanymi obustronnie, kolor biały. Skrzydło na 3 zawiasach an- tywyważeniowych, 2 zamki, klamka z szydem, stal nierdzewna. 1.03*2.56	m ² m ²	 2.637	
				RAZEM	2.637
8 d.1	KNR-W 4-01 0415-08	Progi aluminiowe 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.1	KNR 4-01 0920-23	Założenie samozamykacza drzwiowego z funkcją stop 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.1	KNR 4-01 0920-23	Montaż nóżki podporowej ze stali nierdzewnej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.1	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolety na części szklanej 0.75*1.10	m ² m ²	 0.825	
				RAZEM	0.825
12 d.1	KNR AT-42 0101-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny ściennie - oczyszczenie i zmycie 1.168+2.632	m ² m ²	 3.800	
				RAZEM	3.800
13 d.1	KNR AT-42 0101-04	Przygotowanie podłoża pod okładziny ściennie - gruntowanie pod kleje 1.168+2.632	m ² m ²	 3.800	
				RAZEM	3.800
14 d.1	NNRNKB 202 2802-01	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES na zapra- wie klejowej zaprawa klejowa i fuga mrozoodporna i wodoodporna 1.168	m ² m ²	 1.168	
				RAZEM	1.168
15 d.1	KNR 2-02 1514-01	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą tłoczoną 2.632	m ² m ²	 2.632	
				RAZEM	2.632
16 d.1	KNR-W 4-01 1204-09	Malowanie tapet 2.632	m ² m ²	 2.632	
				RAZEM	2.632

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	1.65*2.0*2	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Drzwi aluminiowe 103x256cm, zewnętrzne, typu :ciepłego", panel dolny pełny, w części górnej szyba bezpieczna+antyłamaniowa, z naświetlem górnym,z podziałem szprosami naklejanymi obustronnie, kolor biały. Skrzydło na 3 zawiasach antywyważeniowych, 2 zamki, klamka z szydem, stal nierdzewna.	szt	1.0000		
2.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0.2106		
3.	folia polietylenowa	m ²	2.3562		
4.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	0.0005		
5.	klej '	kg	0.1105		
6.	kołki rozporowe	szt.	13.1850		
7.	listwy maskujące	m	6.7244		
8.	Nóżka podporowa do drzwi	szt.	1.0000		
9.	pianka poliuretanowa	dm ³	0.8966		
10.	płytki kamionkowe GRES	m ²	1.2264		
11.	preparat gruntujący	dm ³	0.7980		
12.	Progi aluminiowe	m	7.0000		
13.	Przyjęcie gruzu na wysypisko	t	0.0610		
14.	roleta z materiału 75x110cm	m ²	0.9075		
15.	samozamykacz drzwiowy z funkcją stop	szt.	1.0000		
16.	silikon	kg	0.2637		
17.	tapeta	m ²	3.0268		
18.	tkanina	m ²	0.5264		
19.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0.6307		
20.	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	5.0691		
21.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	32.7999		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	0.0296		
2.	środek transportowy	m-g	0.3197		
3.	wyciąg	m-g	0.1669		
RAZEM					

Słownie: