

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Czyszczenie pokryć dachowych ceramicznych na budynkach przy Al. Zwycięstwa 16/17 i 20 Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gdańsku
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk, Al. Zwycięstwa 16/17 i 20
INWESTOR : Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
ADRES INWESTORA : Al. Zwycięstwa 16/17 Gdańsk
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 05-2017, aktualizacja luty 2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05-2017, aktualizacja luty 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Budynek nr 1 przy Al. Zwycięstwa 16/17	1	13
2	Budynek przy Al. Zwycięstwa 20	14	25
3	Budynek nr 2 oraz łącznik przy Al. Zwycięstwa 16/17	26	36

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budynek nr 1 przy Al. Zwycięstwa 16/17			
1 d.1	KNR AT-40 0501-01	Oczyszczenie i zmycie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej 2*(13,5+6,6)*9,6*0,5 2*(13,10*9,60)*0,50 2*(3,8*2,50)*0,25 2*(3,80*1,25)*0,25 14,0*2,0*1,25+3,50*1,70*1,25	m ² m ² m ² m ² m ²	 192,960 125,760 4,750 2,375 42,438	
				RAZEM	368,283
2 d.1	KNR AT-40 0503-04	Dachowa powłoka ochronna z preparatu gotowego, nakładana natryskowo na podłoże z dachówki poz.1	m ² m ²	 368,283	
				RAZEM	368,283
3 d.1	KNR 13-23 0402-04	Oczyszczenie rynien (13,50+13,10)*2+14,0+5,0	m m	 72,200	
				RAZEM	72,200
4 d.1	kalk. własna	Udrożnienie odpływów z rur spustowych 4+3	m m	 7,000	
				RAZEM	7,000
5 d.1	KNR 2-02 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m 2	kol. kol.	 2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1	KNR 2-02 1611-04 z.sz. 5.24. 9926-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m - przestawienie kolumny 2	kol. kol.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m 1	kol. kol.	 1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNR 2-02 1611-02 z.sz. 5.24. 9926-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m - przestawienie kolumny 1	kol. kol.	 1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	KNR 19-01 0430-02	Pomosty poziome na dachu 10,05*4*2+6,75*4*2+14,0+3,50	m ² m ²	 151,900	
				RAZEM	151,900
10 d.1	KNR 2-02 1611-09	Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wejściami 4,50*2,0+2,0*1,50*2	m ² m ²	 15,000	
				RAZEM	15,000
11 d.1	KNR 4-01 0507-03	Wymiana pojedynczych dachówek 35	szt. szt.	 35,000	
				RAZEM	35,000
12 d.1	KNR 4-01 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych - wymiana 3	m przel. gąsior · m przel. gąsior ·	 3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Sprzątanie i wywiezienie odpadów organicznych po czyszczeniu i zmyciu	m ³		
		poz.1*0,005	m ³	1,841	
2		Budynek przy Al. Zwycięstwa 20		RAZEM	1,841
14 d.2	KNR AT-40 0501-01	Oczyszczenie i zmycie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej	m ²		
		2*14,10*7,40	m ²	208,680	
		2*3,85*2,10*1,25	m ²	20,212	
		2*3,85*1,95*0,5*0,25	m ²	1,877	
		9,40*0,85*0,25	m ²	1,998	
		9,40*2,45*0,25	m ²	5,758	
				RAZEM	238,525
15 d.2	KNR AT-40 0503-04	Dachowa powłoka ochronna z preparatu gotowego, nakładana natryskowo na podło- że z dachówki	m ²		
		poz.14	m ²	238,525	
				RAZEM	238,525
16 d.2	KNR 13-23 0402-04	Oczyszczenie rynien	m		
		10,7*2+3,80+0,70+2,10*4	m	34,300	
				RAZEM	34,300
17 d.2	kalk. własna	Udrożnienie odpływów z rur spustowych	m		
		4+4	m	8,000	
				RAZEM	8,000
18 d.2	KNR 2-02 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m	kol.		
		2	kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.2	KNR 2-02 1611-04 z.sz. 5.24. 9926- 04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m - przesta- wienie kolumny	kol.		
		2	kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.2	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.		
		2	kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.2	KNR 2-02 1611-02 z.sz. 5.24. 9926- 02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m - przestawie- nie kolumny	kol.		
		2	kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
22 d.2	KNR 19-01 0430-02	Pomosty poziome na dachu	m ²		
		14,1*4*2+2,1*2*2	m ²	121,200	
				RAZEM	121,200
23 d.2	KNR 4-01 0507-03	Wymiana pojedynczych dachówek	szt.		
		35	szt.	35,000	
				RAZEM	35,000
24 d.2	KNR 4-01 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych - wymiana	m przel. gąsior		
		5	m przel. gąsior	5,000	
				RAZEM	5,000
25 d.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Sprzątanie i wywiezienie odpadów organicznych po czyszczeniu i zmyciu	m ³		
		poz.14*0,005	m ³	1,193	
				RAZEM	1,193
3		Budynek nr 2 oraz łącznik przy Al. Zwycięstwa 16/17			
26 d.3	KNR AT-40 0501-01	Oczyszczenie i zmycie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej	m ²		
		2*(18,20+12,0)*8,25*0,5+11,80*8,25*0,5	m ²	297,825	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6,1*2,4*0,25+6,1*1,6*0,5*0,25 6,45*0,9*0,25+6,45*3,3*0,5*0,25 7,5*10,6+7,5*7,0+8,4*9,0+8,4*7,0+3,8*8,25+3,8*7,0 5,0*0,7*0,25+5,0*1,8*0,5*0,25 3,0*1,15+2,0*8,55+6,8*8,55*0,5 (16,0+7,7)*8,4*0,5+(9,0+7,7)*8,4*0,5+2,4*2,4*0,5*1,25+3,3*2,5*1,25+3,3*1,6*0,5*1,25+(29,5+24,5)*9,0*0,5+(26,3+24,5)*9,0*0,5+13,50*9,0*0,5+3,1*2,0*0,25+2,6*1,4*0,5*0,25+2,8*4,0*1,25*6+2,8*4,1*1,25*5 7,5*8,2*1,25+7,5*2,5*0,5*0,25	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	4,880 4,112 324,350 2,000 49,620 876,998	
			m ²	79,219	
				RAZEM	1 639,004
27 d.3	KNR AT-40 0503-04	Dachowa powłoka ochronna z preparatu gotowego, nakładana natryskowo na podłoże z dachówki poz.26	m ² m ²		
				1 639,004	
				RAZEM	1 639,004
28 d.3	KNR 13-23 0402-04	Oczyszczenie rynien 4,15+7,20+2,90+2,70+1,40*2+1,80*2+6,0*2+3,8+7,75+4,5+3,0+4,0+6,0+3,7*2+2,8+5,4*2+2,85+5,0+1,4+9,0+4,0*2+18,5+2,50	m m		
				132,650	
				RAZEM	132,650
29 d.3	kalk. własna	Udrożnienie odpływów z rur spustowych 16	m m		
				16,000	
				RAZEM	16,000
30 d.3	KNR 2-02 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m 6	kol. kol.		
				6,000	
				RAZEM	6,000
31 d.3	KNR 2-02 1611-04 z.sz. 5.24. 9926-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m - przestawienie kolumny 12	kol. kol.		
				12,000	
				RAZEM	12,000
32 d.3	KNR 19-01 0430-02	Pomosty poziome na dachu 15,1*4*2+19,7*4*2+14,5*4+8,4*4+6,4*4+26,5+25,0*4+7,2*4	m ² m ²		
				550,900	
				RAZEM	550,900
33 d.3	KNR 2-02 1611-09	Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wejściami 1,50*2,0*4+3,50*2,0+4,0*2,0	m ² m ²		
				27,000	
				RAZEM	27,000
34 d.3	KNR 4-01 0507-03	Wymiana pojedynczych dachówek 200	szt. szt.		
				200,000	
				RAZEM	200,000
35 d.3	KNR 4-01 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych - wymiana 20	m przel. gąsior . m przel. gąsior .		
				20,000	
				RAZEM	20,000
36 d.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Sprzątanie i wywiezienie odpadów organicznych po czyszczeniu i zmyciu poz.26*0,005	m ³ m ³		
				8,195	
				RAZEM	8,195

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

17 WSA 06 2017 czyszczenie pokrycia bud WSA nr 1617 i 20

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	preparat ochronny do dachówki	kg	494,0786		
2.	Gąsior dach.ceram.podstawowy (3szt./m)	szt	95,2000		
3.	dachówka ceramiczna	szt.	270,0000		
4.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	83,6600		
5.	plyty pomostowe długie	m ²	1,7300		
6.	plyty pomostowe krótkie	m ²	0,5900		
7.	haki do muru	kg	6,4000		
8.	wapno suchogaszone	t	0,0965		
9.	drut stalowy okrągły 3 mm	kg	4,8000		
10.	woda	m ³	0,4042		
11.	piasek do zapraw	m ³	0,0840		
12.	drut stalowy okrągły miękki śr. 1.1-1.8 mm	kg	0,2800		
13.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1 519,8127		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Agregat wodny ciśnieniowy	m-g	336,8718		
2.	agregat do natrysku pneumatycznego 250 m2/h	m-g	134,7487		
3.	samochód samowyladowczy do 5 t'	m-g	8,0849		
4.	Ruszt.ram.w-wskie 10 m	m-g	57,3416		
5.	żuraw okienny 0.5 t	m-g	6,5200		
6.	Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do 6m	m-g	7,8540		
7.	mieszarka do zapraw 150 dm3	m-g	0,2800		
				RAZEM	

Słownie: